



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



PALÁCIO NOÉ DE CARVALHO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO DISTRITO DE AMERICANO - SANTA IZABEL DO PARÁ - PA
VIA CONTEMPLADA: RUA SANTO ANTÔNIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$) S/ BDI	PREÇO UNIT.(R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL(R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	93208	Execução de Almoxarifado em Canteiro de Obra	m ²	16,00	458,63	569,76	9.116,15
1.2	SINAPI	93212	Execução de Sanitário em Canteiro de Obra	m ²	4,00	580,96	721,73	2.886,91
1.3	SINAPI	74209/001	Placa de obra	m ²	6,00	407,35	506,05	3.036,30
1.4	SINAPI	78472	Locação da obra c/ equipamento topográfico	m ²	3.327,60	0,31	0,39	1.297,76
							TOTAL ITEM - 1	16.337,12
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1	SINAPI	74151/001	Corte mecanizado e= 10 cm	m ³	177,00	3,38	4,20	743,40
2.2			Base					
2.2.1	SINAPI	74154/001	Escavação mecanizada de mat. De 1ª categoria	m ³	177,00	4,81	5,98	1.058,46
2.2.2	SINAPI	74034/001	Espalhamento de material de 1ª categoria	m ³	177,00	1,96	2,43	430,11
2.2.3	SINAPI	95294	Transporte de material DMT 0,8 a 1,0 km	m ³	177,00	3,16	3,93	695,61
2.2.4	SINAPI	72911	Base de solo estabilizado sem mistura, 100% proctor normal	m ³	177,00	9,48	11,78	2.085,06
							TOTAL ITEM - 2	5.012,64
3			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL					
3.1	SINAPI	72945	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	1.770,00	4,52	5,62	9.947,40
3.2	SINAPI	95993	Asfalto CBUQ e= 4cm	m ³	70,80	675,00	838,55	59.369,34
3.3	SINAPI	93177	Transporte de asfalto	T/Km	3.929,40	1,34	1,66	6.522,80
3.4	SINAPI	94267	Meio fio com sarjeta	m	708,00	35,84	44,52	31.520,16
							TOTAL ITEM - 3	107.359,70
4			SINALIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO					
4.1	SINAPI	94993	Calçada em concreto armado com 1,20 m de largura	m ²	849,60	44,79	55,64	47.271,74
4.2	SINAPI	73916/002	Placa Esmaltada p/ Identificação de rua, dimensões (45x25cm)	und	1,00	118,62	147,36	147,36
4.3	SINAPI	72947	Sinalização Horizontal - piso, 1 faixa	m ²	35,40	24,93	30,97	1.096,34
4.4	SICRO	4 S 06 200 01	Sinalização Vertical(0,50x0,50cm)	m ²	0,50	240,59	298,88	149,44
							TOTAL ITEM - 4	48.664,88
TOTAL GERAL (R\$)								177.374,34

REFERÊNCIAS:

1- SINAPI/PA MAIO 2017 - COM DESONERAÇÃO

2 - SICRO2 - NOVEMBRO - 2016

OBS.: BDI 24,23%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



PALÁCIO NOÉ DE CARVALHO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO DISTRITO DE AMERICANO - SANTA IZABEL DO PARÁ - PA
VIA CONTEMPLADA: PIMENTEL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$) S/ BDI	PREÇO UNIT.(R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL(R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.4	SINAPI	78472	Locação da obra c/ equipamento topográfico	m ²	3.102,00	0,31	0,39	1.209,78
							TOTAL ITEM - 1	1.209,78
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1	SINAPI	74151/001	Corte mecanizado e= 10 cm	m ³	165,00	3,38	4,20	693,00
2.2			Base					
2.2.1	SINAPI	74154/001	Escavação mecanizada de mat. De 1ª categoria	m ³	165,00	4,81	5,98	986,70
2.2.2	SINAPI	74034/001	Espalhamento de material de 1ª categoria	m ³	165,00	1,96	2,43	400,95
2.2.3	SINAPI	95294	Transporte de material DMT 0,8 a 1,0 km	m ³	165,00	3,16	3,93	648,45
2.2.4	SINAPI	72911	Base de solo estabilizado sem mistura, 100% proctor normal	m ³	165,00	9,48	11,78	1.943,70
							TOTAL ITEM - 2	4.672,80
3			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL					
3.1	SINAPI	72945	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	1.650,00	4,52	5,62	9.273,00
3.2	SINAPI	72965	Asfalto CBUQ e= 4cm	m ³	66,00	675,00	838,55	55.344,30
3.3	SINAPI	93177	Transporte de asfalto	T/Km	3.663,00	1,34	1,66	6.080,58
3.4	SINAPI	94267	Meio fio com sarjeta	m	660,00	35,84	44,52	29.383,20
							TOTAL ITEM - 3	100.081,08
4			SINALIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO					
4.1	SINAPI	94993	Calçada em concreto armado com 1,20 m de largura	m ²	792,00	44,79	55,64	44.066,88
4.2	SINAPI	73916/002	Placa Esmaltada p/ Identificação de rua, dimensões (45x25cm)	und	1,00	118,62	147,36	147,36
4.3	SINAPI	72947	Sinalização Horizontal - piso, 1 faixa	m ²	33,00	24,93	30,97	1.022,01
4.4	SICRO	4 S 06 200 01	Sinalização Vertical (0,50x0,50cm)	m ²	0,50	240,59	298,88	149,44
							TOTAL ITEM - 4	45.385,69
TOTAL GERAL (R\$)								151.349,35

REFERÊNCIAS:

1- SINAPI/PA MAIO 2017 - COM DESONERAÇÃO

2 - SICRO2 - NOVEMBRO - 2016

OBS.: BDI 24,23%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



PALÁCIO NOÉ DE CARVALHO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO DISTRITO DE AMERICANO - SANTA IZABEL DO PARÁ - PA
VIA CONTEMPLADA: RUA DO CEMITÉRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.(R\$) S/ BDI	PREÇO UNIT.(R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL(R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.4	SINAPI	78472	Locação da obra c/ equipamento topográfico	m ²	1.842,40	0,31	0,39	718,54
						TOTAL ITEM - 1		718,54
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1	SINAPI	74151/001	Corte mecanizado e= 10 cm	m ³	98,00	3,38	4,20	411,60
2.2			Base					
2.2.1	SINAPI	74154/001	Escavação mecanizada de mat. De 1ª categoria	m ³	98,00	4,81	5,98	586,04
2.2.2	SINAPI	74034/001	Espalhamento de material de 1ª categoria	m ³	98,00	1,96	2,43	238,14
2.2.3	SINAPI	95294	Transporte de material DMT 0,8 a 1,0 km	m ³	98,00	3,16	3,93	385,14
2.2.4	SINAPI	72911	Base de solo estabilizado sem mistura, 100% proctor normal	m ³	98,00	9,48	11,78	1.154,44
						TOTAL ITEM - 2		2.775,36
3			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL					
3.1	SINAPI	72945	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	980,00	4,52	5,62	5.507,60
3.2	SINAPI	72965	Asfalto CBUQ e= 4cm	m ²	39,20	675,00	838,55	32.871,16
3.3	SINAPI	93177	Transporte de asfalto	T/Km	2.175,60	1,34	1,66	3.611,50
3.4	SINAPI	94267	Meio fio com sarjeta	m	392,00	35,84	44,52	17.451,84
						TOTAL ITEM - 3		59.442,10
4			SINALIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO					
4.1	SINAPI	94993	Calçada em concreto armado com 1,20 m de largura	m ²	470,40	44,79	55,64	26.173,06
4.2	SINAPI	73916/002	Placa Esmaltada p/ Identificação de rua, dimensões (45x25cm)	und	1,00	118,62	147,36	147,36
4.3	SINAPI	72947	Sinalização Horizontal - piso, 1 faixa	m ²	19,60	24,93	30,97	607,01
4.4	SICRO	4 S 06 200 01	Sinalização Vertical(0,50x0,50cm)	m ²	0,50	240,59	298,88	149,44
						TOTAL ITEM - 4		27.076,87
							TOTAL GERAL (R\$)	90.012,87

REFERÊNCIAS:

1- SINAPI/PA MAIO 2017 - COM DESONERAÇÃO

2 - SICRO2 - NOVEMBRO - 2016

OBS.: BDI 24,23%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ



PALÁCIO NOÉ DE CARVALHO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO DISTRITO DE AMERICANO - SANTA IZABEL DO PARÁ - PA
VIA CONTEMPLADA: VIRGÍLIO DUARTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT.O(R\$) S/BDI	PREÇO UNIT.(R\$) C/BDI	PREÇO TOTAL(R\$)
1								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.4	SINAPI	78472	Locação da obra c/ equipamento topográfico	m ²	1.739,00	0,31	0,39	678,21
TOTAL ITEM - 1								678,21
2								
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	SINAPI	74151/001	Corte mecanizado e= 10 cm	m ³	92,50	3,38	4,20	388,50
2.2								
Base								
2.2.1	SINAPI	74154/001	Escavação mecanizada de mat. De 1ª categoria	m ³	92,50	4,81	5,98	553,15
2.2.2	SINAPI	74034/001	Espalhamento de material de 1ª categoria	m ³	92,50	1,96	2,43	224,78
2.2.3	SINAPI	95294	Transporte de material DMT 0,8 a 1,0 km	m ³	92,50	3,16	3,93	363,53
2.2.4	SINAPI	72911	Base de solo estabilizado sem mistura, 100% proctor normal	m ³	92,50	9,48	11,78	1.089,65
TOTAL ITEM - 2								2.619,61
3								
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	SINAPI	72945	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	925,00	4,52	5,62	5.198,50
3.2	SINAPI	72965	Asfalto CBUQ e= 4cm	m ³	37,00	675,00	838,55	31.026,35
3.3	SINAPI	93177	Transporte de asfalto	T/Km	2.053,50	1,34	1,66	3.408,81
3.4	SINAPI	94267	Meio fio com sarjeta	m	370,00	35,84	44,52	16.472,40
TOTAL ITEM - 3								56.106,06
4								
SINALIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO								
4.1	SINAPI	94993	Calçada em concreto armado com 1,20 m de largura	m ²	444,00	44,79	55,64	24.704,16
4.2	SINAPI	73916/002	Placa Esmaltada p/ Identificação de rua, dimensões (45x25cm)	und	1,00	118,62	147,36	147,36
4.3	SINAPI	72947	Sinalização Horizontal - piso, 1 faixa	m ²	18,50	24,93	30,97	572,95
4.4	SICRO	4 S 06 200 01	Sinalização Vertical (0,50x0,50)	m ²	0,50	240,59	298,88	149,44
TOTAL ITEM - 4								25.573,91
TOTAL GERAL (R\$)								84.977,79

REFERÊNCIAS:

1- SINAPI/PA MAIO 2017 - COM DESONERAÇÃO

2 - SICRO2 - NOVEMBRO - 2016

OBS.: BDI 24,23%